

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 01/2022

č. zhotovitele: 841/TC/DA/2022/005/DAAA

Rekonstrukce chodníků v obci Ledce - 1.etapa

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL: Obec Ledce
se sídlem: Ledce 17, 273 05 Ledce
zastoupená: Miloslavem Krčkem, starostou obce
IČ: 00234591 DIČ: CZ00234591
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 6928141/0100
tel.: +420 312 589 231, e-mail: ou@obec-ledce.cz

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: STRABAG a.s.
se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zástupce Ing. Vladimír Král, dle plné moci ze dne 16. 12. 2021
zástupce Ing. Milan Plachý, dle plné moci ze dne 16. 12. 2021
IČ: 608 38 744 DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: ČSOB a.s., České Budějovice
č.ú. 112071233/0300
tel.: 602 265 560, e-mail: milan.plachy@strabag.com
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze,
sp.zn. B 7634

dále jen „Zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 k základní smlouvě o dílo č. objednatele 01/2022 a č. zhotovitele 841/TC/DA/2022/005/DAAA.
2. Původní znění Části II. Předmět smlouvy odst. 2.1 se upravuje o provedení odsouhlasených víceprací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č.1 tohoto Dodatku č.1.

Všechny ostatní odstavce toho článku zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.

III. CENA DÍLA

1. Původní znění Části XIII Cena za provedení Díla, odst. 13.1 se mění takto:

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli se mění o:

Dodatek č. 1 **-128 562,22 Kč bez DPH**

Rekapitulace:


Cena díla dle smlouvy	1 652 507,59 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	-128 562,22 Kč bez DPH
Cena celkem včetně dodatku č. 1	1 523 945,37 Kč bez DPH
DPH 21%	320 028,53 Kč
Cena včetně DPH	1 843 973,90 Kč

Všechny ostatní odstavce toho článku zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:


- Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo neřešené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění.
- Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu Dodatku č.1 a jeho autentičnost potvrzují svými podpisy.
- Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


V Ledcích dne 30 -05- 2022


Obec Ledce
Miloslav Krček
Starosta obce

Obec Ledce
Ledce č.p. 17
273 05 p. Šmečno
IČ 00234591
- 2 -

V Praze dne 30 -05- 2022


STRABAG a.s.
Ing. Vladimír Král,
v zast. dle plné moci ze dne 16.12.2021


STRABAG a.s.
Ing. Milan Plachý,
v zast. dle plné moci ze dne 16.12.2021

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(157)

Dodatek č. 1 prověřil:

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-DAAA008 - Rekonstrukce chodníků v obci Ledce - I. etapa

Objednatel: Obec Ledce Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
01.		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				
01.01	900 R01	HZS-ostatní práce v rozpočtu nespecifikované	h	120,000	590,00	70 800,00
01.	Celkem	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				70 800,00
02.		Zemní práce				
02.01	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	12,000	32,00	384,00
02.02	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	17,000	48,00	816,00
02.03	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	-296,000	24,00	-7 104,00
02.04	113107135	Odstanění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 100 mm ručně	m2	24,000	65,00	1 560,00
02.05	113107171	Odstanění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-1,000	98,00	-98,00
02.06	113107222	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-243,000	49,00	-11 907,00
02.07	113107223	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	23,000	73,00	1 679,00
02.08	113107242	Odstanění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	5,000	49,00	245,00
02.09	113107243	Odstanění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-93,000	73,00	-6 789,00
02.10	113201111	Vytřetí obrub chodníkůvých ležatých	m	-20,000	65,00	-1 300,00
02.11	113202111	Vytřetí obrub krajníků obrubníků stojatých	m	-171,000	65,00	-11 115,00
02.12	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	-23,750	244,00	-5 795,00
02.13	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-0,900	244,00	-219,60
02.14	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-24,650	210,00	-5 176,50
02.15	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-24,650	27,00	-665,55
02.16	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	-1,100	195,00	-214,50
02.17	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	-1,980	329,00	-651,42
02.18	181102302	Uprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	-237,500	22,00	-5 225,00
02.19	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	38,000	37,00	1 406,00
02.20	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	38,000	24,00	912,00
02.21	005724700	osivo směs travní univerzál	kg	0,570	220,00	125,40
02.22	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	5,320	783,00	4 165,56
02.	Celkem	Zemní práce				-44 967,61
03.		Zakládání				
03.01	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	-5,500	971,00	-5 340,50
03.02	273351122	Odstanění bednění základových desek	m2	-5,500	236,00	-1 298,00
03.03	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	1,080	5 806,00	6 270,48
03.	Celkem	Zakládání				-368,02
04.		Svislé a kompletní konstrukce				
04.01	311271129	Zdivo z cihel betonových 290x140x65 mm na maltu M15	m3	0,675	15 736,00	10 621,80
04.02	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m	m	81,050	1 382,00	112 011,10
04.03	5922840xx	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 160x160x400mm	kus	79,688	106,00	8 446,93
04.04	5922840x	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 180x120x400mm	kus	382,480	106,00	40 542,88
04.01	311131141	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárních ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	-7,000	5 550,00	-38 850,00
04.02	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zalitím MC	kus	-6,000	295,00	-1 770,00
04.03	55342189	plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	-6,000	242,00	-1 452,00
04.06	348272512	Plotová síťka pro zeď tl 155 mm z tvarovek hladkých nebo štipaných přírodních	m	-28,000	1 739,00	-48 692,00
04.07	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva z napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	-30,000	236,00	-7 080,00
04.08	31327515	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 2000mm	m	-30,000	228,00	-6 840,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-DAAA008 - Rekonstrukce chodníků v obci Ledce - I. etapa

Objednatel: Obec Ledce Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Svislé a kompletní konstrukce	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
04.	Celkem						66 938,71
05.		Komunikace pozemní					
05.01	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm		m2	-206,050	187,00	-38 531,35
05.02	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm		m2	-53,000	311,00	-16 483,00
05.03	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m		m2	24,000	720,00	17 280,00
05.04	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm		m2	-27,600	247,00	-6 817,20
05.05	571908111	Koť vymývaným dekoracím kamenivem (kačirkem) tl 200 mm		m2	8,000	340,00	2 720,00
05.06	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2		m2	-46,000	58,00	-2 668,00
05.07	573211111	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2		m2	24,000	60,00	1 440,00
05.08	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu		m2	-22,000	515,00	-11 330,00
05.09	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2		m2	-145,500	305,00	-44 377,50
05.10	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní		m2	-157,080	315,00	-49 480,20
05.11	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná		m2	-0,510	598,00	-304,98
05.12	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná		m2	9,180	497,00	4 562,46
05.13	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2		m2	-70,000	320,00	-22 400,00
05.14	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní		m2	-18,000	391,00	-7 038,00
05.15	59245006x	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná		m2	-20,400	619,00	-12 627,60
05.	Celkem	Komunikace pozemní					-186 055,37
06.		Trubní vedení					
06.01	837DN150	Zhotovení přípojeky DN150, DN110 do stávající kanalizace/šachty výsekem vč. tvarovek, těsnění, obetonování apod.		kus	-1,000	3 573,00	-3 573,00
06.04	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3		m3	-1,400	1 955,00	-2 737,00
06.05	8948123d2	Revizní a čistící šachta z PP pro hladké trouby DN 425/200; poklop litinový do A15 s teleskopickým adaptérem, hl. do 2,0m; průtočné Ost., 30st., 60st., vč. osazení poklopu		kus	1,000	11 926,00	11 926,00
06.06	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální		kus	-1,000	3 852,00	-3 852,00
06.07	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm		kus	-1,000	2 945,00	-2 945,00
06.08	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm		kus	-1,000	2 945,00	-2 945,00
06.10	592238850	dno pro uliční vpust s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm		kus	-1,000	704,00	-704,00
06.11	592238864	přstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x60x130mm		kus	-1,000	329,00	-329,00
06.12	592238858	skruž pro uliční vpust horní betonová 450x570x50mm		kus	-1,000	717,00	-717,00
06.13	592238862	skruž pro uliční vpust středová betonová 450x295x50mm		kus	-1,000	446,00	-446,00
06.14	59223875	koš nízký pro uliční vpust žárové Pz plech pro rám 500/500mm		kus	-1,000	723,00	-723,00
06.15	8959834x	Zřízení vpusti kanalizační dvorní - ŽLAB II		kus	1,000	3 852,00	3 852,00
06.16	5971187x	Dvorní vpust komplet vč. rámu a litinové mříže a kalovým košem; B125 - ŽLAB II		kus	1,000	7 687,00	7 687,00
06.17	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg		kus	-1,000	442,00	-442,00
06.18	899231113x	Výšková úprava vpusti zvýšením nebo snížením mříže		kus	-1,000	2 066,00	-2 066,00
06.19	899DN150	Přípojeky z potrubí PVC DN 150 - komplet vč. zemních prací, obsypu a zásepů pískem a pod.		m	12,000	2 388,00	28 656,00
06.20	899DN200	Přípojeky z potrubí PVC DN 200 - komplet vč. zemních prací, obsypu a zásepů pískem a pod.		m	8,000	2 517,00	20 136,00
06.16	899232114x	Výšková úprava uličního vstupu snížením nebo zvýšením rámu s poklopem revizní šachty		kus	-2,000	2 345,00	-4 690,00
06.17	899233111x	Výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu jeho zvýšením nebo snížením		kus	-2,000	1 284,00	-2 568,00
06.18	899DN110	Přípojeky z potrubí PVC DN 110 - komplet vč. zemních prací, obsypu a zásepů pískem a pod.		m	-18,000	2 063,00	-37 134,00
06.	Celkem	Trubní vedení					6 386,00
07.		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
07.01	911111X	Oprav trubkového zábradlí ocelového zabetonovaného; + 2 x nátěr		m	6,500	3 230,00	20 995,00
07.02	911331131	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m		m	4,000	4 263,00	17 052,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-DAAA008 - Rekonstrukce chodníků v obci Ledce - I. etapa

Objednatel: Obec Ledce Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
07.03	911331411	Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabráněním sloupků v rozmezí do 2 m	m	8,000	5 329,00	42 632,00
07.04	915211121	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm bílý plast	m	-92,000	78,00	-7 176,00
07.05	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	9,500	627,00	5 956,50
07.06	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	-92,000	17,00	-1 564,00
07.07	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	9,500	63,00	598,50
07.08	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-103,000	660,00	-67 980,00
07.09	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-40,800	206,00	-8 404,80
07.10	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	-45,900	150,00	-6 885,00
07.11	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	-18,360	460,00	-8 445,60
07.12	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	569,00	10 242,00
07.13	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	18,360	189,00	3 470,04
07.14	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-91,000	86,00	-7 826,00
07.15	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	-91,000	144,00	-13 104,00
07.16	931996243	Krytí hydroizolace mostní konstrukce z desek z pryže natavených na asfaltový povlak vodorovně	m2	10,000	4 134,00	41 340,00
07.17	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	34,800	532,00	18 513,60
07.18	59227724	žlab dvourávkový vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm	kus	124,236	89,00	11 057,00
07.19	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	-6,000	660,00	-3 960,00
07.20	59227010x	žlab odvodňovací polymerbetonový s litinovým krycím roštem C250	m	-6,000	3 908,00	-23 448,00
07.21	936124113	Montáž lavičky stabilizující kotvené šrouby na pevný podklad	kus	1,000	4 674,00	4 674,00
07.22	966001212	Odstranění lavičky stabilizující kotvené šrouby na pevný podklad	kus	1,000	1 769,00	1 769,00
07.23	966006x	Demontáž a zpětná montáž svislého dopravního značení komplet	kus	1,000	884,00	884,00
07.24	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	42,000	130,00	5 460,00
07.25	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	5,000	117,00	585,00
07.26	981511112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebráním	m3	0,750	1 955,00	1 466,25
07.27	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebráním	m3	2,250	1 955,00	4 398,75
07.14	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	-28,000	118,00	-3 304,00
07.15	966071ds	Demontáž sloupků a vzpěr plotových ocelových přes 2,5 m zabetonovaných	kus	-1,000	737,00	-737,00
07.16	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	-7,000	1 769,00	-12 383,00
07.17	13021012	lyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm	t	-0,022	58 909,00	-1 296,00
07.	Celkem	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 580,24
08.	Přesun sutě					
08.01	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	-60,350	168,00	-10 138,80
08.02	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	-844,900	8,00	-6 759,20
08.03	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	-130,436	168,00	-21 913,25
08.04	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-1 956,540	8,00	-15 652,32
08.05	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-130,436	14,00	-1 826,10
08.06	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	-28,288	129,00	-3 649,15
08.07	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-102,148	213,00	-21 757,52
08.08	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	-104,620	136,00	-14 228,32
08.	Celkem	Přesun sutě				-95 924,66
09.	Přesun hmot					
09.01	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-45,419	6,00	-272,51
09.	Celkem	Přesun hmot				-272,51
10.	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					

Název projektu: 841-DAAA008 - Rekonstrukce chodníků v obci Ledce - I. etapa

Objednatel: Obec Ledce Zhotovitel: STRABAG a.s.



ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
10.01	711161302ds	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 0,5m; dodání+položení+zemní práce	m2	-108,500	126,00	-13 671,00
10.	Celkem	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-13 671,00
11.		Elektromontáže - hrubá montáž				
11.01	7435511x	Kabelové chráničky pulené plastové, včetně pískového obsypu a zásypu, zemních prací, hutnění a dodávky	m	-5,000	929,00	-4 645,00
11.	Celkem	Elektromontáže - hrubá montáž				-4 645,00
13.						
13.01		Demontáž a zpětná montáž přístřešku autobusové zastávky	kpl	1,000	48 637,00	48 637,00
13.	Celkem					48 637,00
Projekt: 841-DAAA008	Celkem	Rekonstrukce chodníků v obci Ledce - I. etapa				-128 562,22