

## **Dodatek č. 3**

**Ke Smlouvě o dílo č. 002/2025**

(uzavřená dle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

### ***Článek I. Smluvní strany***

#### **1.1 Obec Ledce**

se sídlem: Ledce 17, 273 05 Ledce  
zastoupená: Patrik Tichava, starosta obce  
IČ: 00234591 DIČ: CZ00234591  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 6928141/0100  
tel.: 724 555 945, e-mail: [starosta@obec-ledce.cz](mailto:starosta@obec-ledce.cz)  
dále jen „*Objednatel*“

#### **1.2 Slánská stavební spol. s.r.o.**

se sídlem: Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6 - Bubeneč  
IČ: 28179650 DIČ: CZ28179650  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
Číslo účtu: 185396186/0600  
tel.: 731 770 230, e-mail: [rosenkranz@slanskastavebni.cz](mailto:rosenkranz@slanskastavebni.cz)  
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze v odd.C, vložka 130998  
dále jen „*Zhotovitel*“

**t a k t o:**

#### **Preamble –**

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla a to o méněpráce a vícepráce, jejichž vyčíslení je uvedeno ve Změnových listech č. 4 až 11, které jsou Přílohou tohoto Dodatku.  
Zdůvodnění změn je následující:

ZL č. 12 – oprava zatékání střechou do fasády. Po stavbě lešení byla provedena kontrola ukončení střešní krytiny, jelikož byly na původní fasádě viditelné mapy po zatékání. Kontrolou bylo zjištěno, že je část střešní krytiny nevhodně ukončená a že mezi střešními taškami zatéká do fasády. Na problematických místech bylo provedeno odstranění střešní krytiny vč poškozeného laťování. Doplněna okapnice s přesahem do žlabu tak, aby nezatékalo do nové fasády, doplnění laťování a zpětná pokládka střešní krytiny. Střecha při běžné obhlídce ze strany půdy nevykazovala závady, na půdu nezatékalo. Po bližší prohlídce z lešení je zřejmé, že se bude muset v budoucnu nechat vyměnit střešní krytina.

ZL č. 13 – Při bližším zaměření stavebních otvorů stávajících oken z lešení bylo zjištěno, že stávající rozměr otvorů neumožňuje zateplení ostění. Při dodávce oken nebyl ponechaný prostor pro zateplení špalet. Okna byla osazena nepravidelně, na některých špaletách a ostěních zbývalo pouze 15mm místa. Tyto špalety byly osekány a následně všechny špalety a nadpraží zateplený, tak aby nedocházelo k promrzání zdiva.



ZL č.14 – Po odstranění podlahových krytin z PVC, byl zhodnocen stav dlažeb jako nevyhovující. Dlažba byla na více místech poškozená a byly na ní těžko odstranitelné zbytky lepících tmelů. Z tohoto důvodu byla očištěna, nerovnosti vyrovnány samonivelační stěrkovou hmotou a plochy nově vydlážděny. Současně byla dlažba doplněna i do zbývajících prostorů tak, aby byl zachován vzhled dlažby původní.

ZL č.15 – Během realizace stavby byly zazděny stavební otvory v novém i původním sociálním zařízení. Technické možnosti výrobků nových oken neumožňovaly jejich otevírání, z tohoto důvodu byly VO zazděny. Dle požadavku hygieny je nutné zajistit větrání jiným způsobem, tedy nuceně ventilátory.

ZL č.16 – Při budování kanalizační přípojky bylo zjištěno, že je její část na hranici pozemků vybudovaná. Přípojka tedy byla budovaná v menším rozsahu, než byl předpoklad, čímž došlo k úspoře nákladů.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla uvedené v bodu 13.1 Smlouvy. Bod 13.1 uvedený ve smlouvě se ruší a nahrazuje následujícím zněním

13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí:

Navýšení ceny za ZL 12 až 16 činí 200 941,- Kč bez DPH

Nová cena díla po započtení ZL 1 až 16:

11 110 120,86 Kč bez DPH 21%

13 443 246,24 Kč včetně DPH 21%

2 333 125,38 Kč DPH 21%.

Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. Případně je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě ve formátu .pdf a je opatřen uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Přílohy:

1. Změnové listy 12-16

V Ledcích dne

15.7.2026

Objednatel

Obec L e d c e  
Ledce č.p. 17  
273 05 p. Smečno  
IČ 00234591  
"2"

V Ledcích dne

15.7.2026


Zhotovitel

Slánská stavební s.r.o.

Podbabská 81/17

160 00 Praha 6

IČ: 281 79 650, DIČ: CZ 281 79 650



Obec Ledce

| Položka č.                          | Díl:<br>smlouva | Název                                                                                       | Jednotka |            | Jed. Cena<br>Kč bez DPH | Cena celkem<br>Kč bez DPH | Poznámka                |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                     |                 |                                                                                             | mj.      | Zhotovitel |                         |                           |                         |
| 1                                   | 2               | 3                                                                                           | 4        | 6          | 7                       | 8                         | 9                       |
| Ledce                               |                 |                                                                                             |          |            |                         |                           |                         |
| 90 417                              |                 |                                                                                             |          |            |                         |                           |                         |
| 1                                   |                 | Oprava zatékání skrz tašky                                                                  |          |            |                         | 90 417                    |                         |
| Oprava zatékání skrz tašky          |                 |                                                                                             |          |            |                         |                           |                         |
| 941941291R0R                        |                 | Úprava stáv. fas. lešení                                                                    | soubor   | 1,000      | 5 500,00                | 5 500                     |                         |
| 979081111R00                        |                 | Odvoz suří a vybour. hmol na skládku do 1 km                                                | t        | 0,173      | 371,00                  | 64                        |                         |
| 979081121R00                        |                 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                      | t        | 2,42       | 30,70                   | 74                        | 0,173*14                |
| 979990107R00                        |                 | Poplatek za uložení suří - smes                                                             | t        | 0,17       | 3 260,00                | 564                       |                         |
| 762342203RT4                        |                 | Montáž latování střech, vzdálenost latí 220 - 360 mm vcelni dodávky latí 40 x 60 mm impreg. | m2       | 37,80      | 213,51                  | 8 071                     | 0,36*35*3               |
| 762342812R00                        |                 | Demontáž latování střech                                                                    | m2       | 37,80      | 38,89                   | 1 470                     | 0,36*35*3               |
| 998762103                           |                 | Přesun hmot tonážní pro koe tesarské v objektech v přes 12 do 24 m                          | t        | 0,14       | 2 240,00                | 310                       | 35*3*0,06*0,04*550/1000 |
| 765718860R00                        |                 | Demontáž krytiny keramické pálené po radách                                                 | m        | 105,00     | 110,00                  | 11 550                    | 35*3                    |
| 765331431R00                        |                 | Okapnice z lakovaného Pz plechu řš 500mm                                                    | m        | 35,00      | 816,00                  | 28 560                    |                         |
| 765719111R00                        |                 | Montáž rady tašek, krytina keramická                                                        | m        | 105,00     | 261,50                  | 27 458                    | 35*3                    |
| 998764103                           |                 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m                 | t        | 0,08       | 2 600,00                | 214                       |                         |
| 998765102                           |                 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m                       | t        | 1,56       | 1 460,00                | 2 277                     |                         |
|                                     |                 | Náklady na umístění stavby (NUS)                                                            | %        | 5,000      | 86 111,63               | 4 306                     |                         |
| Oprava zatékání skrz tašky - CELKEM |                 |                                                                                             |          |            |                         |                           | 90 417                  |

**Popis změny:** Vzhledem k technickému provedení ukončení stávající střechy docházelo k zatékání srážkové vody do fasády. Proto byla po stavbě lešení provedena prohlídka ukončení střechy, kde bylo zjištěno, že na 35 mb je střešní krytina ukončena dřívě, než je pozice žlabu, dále zde byly objeveny i sesunuté tašky a shnilé střešní latě. Na vyznačených místech byla provedena demontáž 3 řad střešních tašek, demontáž shnilých latí, byla provedena okapnice až nad žlab, aby voda odtékala řízeným způsobem a dále nezatékala do souvrství nové fasády a byla provedena zpětná montáž tašek na nové latování.



**Slánská stavební, s.r.o.**

Podbabská 81/17 591, 160 00 Praha  
Provozovna: Hrdlič 3, 273 06 Libušín  
[www.slanskastavebni.cz](http://www.slanskastavebni.cz)

**ZMĚNOVÝ LIST č.13 - Zateplení špalet oken**

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| STAVEBNÍ OBJEKT: | OBECNÍ ÚŘAD - Stavební úpravy a změna užívání 1NP |
| MÍSTO:           | Obec Ledce                                        |
| STAVEBNÍ ODDÍL:  | VV1 - A - Stavební část                           |

| Položka č.                            | Díl:<br>smlouva | Název                                                                    | Jednotka<br>m.j. | Zhotovitel | Jed. Cena<br>Kč bez DPH | Cena celkem<br>Kč bez DPH | Poznámka             |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1                                     | 2               | 3                                                                        | 4                | 6          | 7                       | 8                         | 9                    |
| <b>Ledce</b>                          |                 |                                                                          |                  |            |                         |                           |                      |
| 1                                     |                 | Zateplení špalet oken                                                    |                  |            |                         | 35 918                    |                      |
| <b>Zateplení špalet oken</b>          |                 |                                                                          |                  |            |                         |                           |                      |
| 1                                     |                 | Zateplení špalet oken                                                    |                  |            |                         |                           |                      |
| VV1 - A                               | 319201315R00    | Vyrovnání a vyspravení špalet pro následné lepení izolantu               | m <sup>2</sup>   | 21,51      | 260,00                  | 5 593                     |                      |
| VV1 - A                               | 620991121R0R    | Zakrytí výplně vnějších otvorů z lešení pevnou překliž. Deskou           | m <sup>2</sup>   | 5,88       | 306,10                  | 1 800                     | 1,225*2,4*2          |
| VV1 - A                               | 622311152RV1    | Zateplovací systém, oštin, EPS F, tl. 10-20 mm včetně penetrace podkladu | m <sup>2</sup>   | 21,51      | 1 035,00                | 22 262                    |                      |
| VV1 - A                               | 967031741R00    | Prisekání plošné zdiva cihelného/ mříčky cementové do tl. 60 mm          | m <sup>2</sup>   | 2,53       | 30,70                   | 78                        | 0,21*(1,225+2,4*2)*2 |
| VV1 - A                               | 967100020RAR    | Ruční dosekání špalet kolem rámu oken                                    | m                | 12,05      | 140,50                  | 1 693                     | (1,225+2,4*2)*2      |
| VV1 - A                               | 998281108R00    | Presun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                            | t                | 1,26       | 1 254,00                | 1 580                     |                      |
| VV1 - A                               | 979081111R00    | Odvoz suší a výbour. hmot na skládku do 1 km                             | t                | 0,30       | 371,00                  | 110                       |                      |
| VV1 - A                               | 979081121R00    | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                   | t                | 4,15       | 30,70                   | 127                       |                      |
| VV1 - A                               | 979990107R00    | Poplatek za uložení suší - smes                                          | t                | 0,30       | 3 260,00                | 965                       | 0,296*14             |
| VV1 - A                               |                 | Náklady na umístění stavby (NUS)                                         | %                | 5,000      | 34 207,43               | 1 710                     |                      |
| <b>Zateplení špalet oken - CELKEM</b> |                 |                                                                          |                  |            |                         | <b>35 918</b>             |                      |

Popis změny: Projektová dokumentace neobsahovala provedení zateplení špalet oken čelní fasády. Jelikož by docházelo ke tepelnému vzniku plísní kolem oken, bylo rozhodnuto o doplnění tepelného izolantu i na špalety těchto oken.



Slánská stavební, s.r.o.  
Podbabská 81/17 591, 160 00 Praha  
Provozovna: Hrdliv 3, 273 06 Libušín  
[www.slanskastavebni.cz](http://www.slanskastavebni.cz)

### ZMĚNOVÝ LIST č. 14 - Náhrada renovace původní dlažby za dlažbu novou

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| STAVEBNÍ OBJEKT: | OBCENÍ ÚŘAD - Stavební úpravy a změna užívání 1NP |
| MÍSTO:           | Obec Ledce                                        |
| STAVEBNÍ ODDÍL:  | V2 - A - Stavební a konsolovací část              |

| Položka č. | Díl:<br>smlouva | Název                                                                                                   | Jednotka |            | Jed. Cena<br>Kč bez DPH | Cena celkem<br>Kč bez DPH | Poznámka |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------|---------------------------|----------|
|            |                 |                                                                                                         | mj.      | Zhotovitel |                         |                           |          |
| 1          | 2               | 3                                                                                                       | 4        | 6          | 7                       | 8                         | 9        |
| Ledce      |                 |                                                                                                         |          |            |                         |                           |          |
| 1          |                 | Náhrada renovace původní dlažby za dlažbu novou                                                         |          |            |                         | 88 597                    |          |
| 1          |                 | Náhrada renovace původní dlažby za dlažbu novou                                                         |          |            |                         | 88 597                    |          |
| 1          |                 | Náhrada renovace původní dlažby za dlažbu novou                                                         |          |            |                         |                           |          |
| V2 - A     | 775511440       | Podlahy z výsů lepených ti do 22 mm š přes 40 do 50 mm di přes 300 do 400 mm                            | m2       | -16,000    | 2 700,00                | -43 200                   |          |
| V2 - A     | 775413120       | Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého přípevně vruty s přetmelením                       | m        | -15,730    | 71,90                   | -1 131                    |          |
| V2 - A     | 614181131       | lišta podlahová dřevěná                                                                                 | m        | -15,730    | 87,50                   | -1 376                    |          |
| V2 - A     | 771-101.R       | Renovace cementové dlažby vč. soklu (strojní čištění, penetrace, ošetření voskem, leštění)              | m2       | -56,470    | 597,00                  | -33 713                   |          |
| V2 - A     | 771111011       | Výšeší podkladu před pokládkou dlažby                                                                   | m2       | 72,470     | 17,30                   | 1 254                     |          |
| V2 - A     | 771121011       | Nátěr penetrační na podlahu                                                                             | m2       | 72,470     | 65,70                   | 4 761                     |          |
| V2 - A     | 775141111       | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevností 20 MPa ti do 3 mm          | m2       | 62,220     | 204,00                  | 12 693                    |          |
| V2 - A     | 771474113       | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm | m        | 63,000     | 165,00                  | 10 395                    |          |
| V2 - A     | 597611871       | sokl keramický                                                                                          | m        | 65,000     | 451,00                  | 29 315                    |          |
| V2 - A     | 771574416       | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2          | m2       | 78,220     | 746,00                  | 58 352                    |          |
| V2 - A     | 597611801       | dlažba keramická slinutá                                                                                | m2       | 79,000     | 600,00                  | 47 400                    |          |
| V2 - A     | 771591115       | Podlahy spárování silikonem                                                                             | m        | 72,178     | 53,30                   | 3 847                     |          |

Náhrada renovace původní dlažby za dlažbu novou -  
CELKEM

88 597

Popis změny: Po odkrytí stávajících PVC podlahových krytín bylo zjištěno, že původní dlažby jsou v nevyhovujícím stavu a nelze je uspokojivě renovovat. Proto bylo přistoupeno k provedení nivelačních stěrek a nové dlažby v původním stylu. Dále bylo upuštěno od parketové podlahy v místnosti 1.15 a i zde byla provedena nová dlažba.



Slánská stavební, s.r.o.

Podbabská 81/17 591, 160 00 Praha  
Provozovna: Hrdliv 3, 273 06 Líbušín  
[www.slanskastavebni.cz](http://www.slanskastavebni.cz)

ZMĚNOVÝ LIST č.15 - Větší rozsah VZT rozvodů

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| STAVEBNÍ OBJEKT: | OBCENÍ ÚŘAD - Stavební úpravy a změna užívání 1NP |
| MÍSTO:           | Obec Ledce                                        |
| STAVEBNÍ ODDÍL:  | VV2 - C - Profese                                 |

| Položka č.                        | Díl:<br>smlouva | Název                                                                         | Jednotka<br>mj. | Zhotovitel |   | Jed. Cena<br>Kč bez DPH | Cena celkem<br>Kč bez DPH | Poznámka                                       |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---|-------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
|                                   |                 |                                                                               |                 | 4          | 6 | 7                       | 8                         |                                                |
| 1                                 | 2               | 3                                                                             | 4               | 6          | 7 | 8                       | 9                         |                                                |
| Ledce                             |                 |                                                                               |                 |            |   |                         |                           |                                                |
| 1                                 |                 | Větší rozsah VZT rozvodů                                                      |                 |            |   |                         | 26 073                    |                                                |
| 1                                 |                 | Větší rozsah VZT rozvodů                                                      |                 |            |   |                         | 26 073                    |                                                |
| 1                                 |                 | Větší rozsah VZT rozvodů                                                      |                 |            |   |                         |                           |                                                |
| VV2 - C                           | 728112111R00    | Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm                               | m               | 6,85       |   | 479,00                  | 3 281                     | VZT v prostoru "nového" obecního úřadu         |
| VV2 - C                           | 429811611       | Potrubí SPIRO, 100 mm, vč. tvarovek                                           | m               | 6,85       |   | 263,70                  | 1 806                     | VZT v prostoru "nového" obecního úřadu         |
| VV2 - C                           | 728611611R00    | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného do d 100 mm             | kus             | 2,00       |   | 424,00                  | 848                       | VZT v prostoru "nového" obecního úřadu         |
| VV2 - C                           | SP210100031IM   | Malý radiální ventilátor 50m3/h (min. 50Pa), vestavěný dobřeh + zpětná klapka | kus             | 2,00       |   | 3 644,00                | 7 288                     | VZT v prostoru "nového" obecního úřadu         |
| VV2 - C                           | 728112111R00    | Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm                               | m               | 5,60       |   | 479,00                  | 2 682                     | VZT v prostoru "původního" sociálního zařízení |
| VV2 - C                           | 429811611       | Potrubí SPIRO, 100 mm, vč. tvarovek                                           | m               | 5,60       |   | 263,70                  | 1 477                     | VZT v prostoru "původního" sociálního zařízení |
| VV2 - C                           | 728611611R00    | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního do d 100 mm             | kus             | 1,00       |   | 453,00                  | 453                       | VZT v prostoru "původního" sociálního zařízení |
| VV2 - C                           | SP210100036IM   | Malý radiální ventilátor 50m3/h (min. 50Pa), vestavěný dobřeh + zpětná klapka | kus             | 1,00       |   | 3 721,00                | 3 721                     | VZT v prostoru "původního" sociálního zařízení |
| VV2 - C                           | 998724101R00    | Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m                                 | t               | 0,13       |   | 1 671,00                | 211                       |                                                |
|                                   |                 | Náklady na umístění stavby (NUS)                                              | %               | 5,00       |   | 21 767,16               | 4 306                     |                                                |
| Větší rozsah VZT rozvodů - CELKEM |                 |                                                                               |                 |            |   |                         | 26 073                    |                                                |

Popis změny: V požadavcích hygieny bylo uvedeno, že je nutné oproti projektu i odvětrávat v prostoru nově budovaného obecního úřadu též prostor kuchyně a skladu se slaboproudým rozvaděčem Rack. Dále hygiena požadovala též odvětrávat i prostor původního sociálního zařízení, konkrétně místnost pisoárů. Jelikož došlo v průběhu stavby ke změně spočívající v zazdění oken na tomto původním sociálním zařízení, tak bylo přistoupeno k provedení odvětrání v každé místnosti tohoto původního soc. zařízení.



**Slánská stavební, s.r.o.**

Podbabská 81/17 591, 160 00 Praha  
Provozovna: Hrdlič 3, 273 06 Libušín  
[www.slanskastavebni.cz](http://www.slanskastavebni.cz)

**ZMĚNOVÝ LIST č.16 - Změna provedení a rozsahu kanalizační přípojky**

STAVEBNÍ OBJEKT: OBECNÍ ÚŘAD - Stavební úpravy a změna užívání 1NP  
MÍSTO: Obec Ledce  
STAVEBNÍ ODDÍL: VV2 - B - Zpevněné plochy

| Položka č.                                     | Díl:<br>smlouva | Název                                                                                                                                                    | Jednotka<br>mj. | Zhotovitel |           | Jed. Cena<br>Kč bez DPH | Cena celkem<br>Kč bez DPH | Poznámka |
|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------------|---------------------------|----------|
|                                                |                 |                                                                                                                                                          |                 | 4          | 6         |                         |                           |          |
| 1                                              | 2               | 3                                                                                                                                                        | 4               | 6          | 7         | 8                       | 9                         |          |
| Ledce                                          |                 |                                                                                                                                                          |                 |            |           |                         |                           |          |
| 1                                              |                 | Změna provedení a rozsahu kanalizační přípojky                                                                                                           |                 |            |           |                         | -40 063                   |          |
| Změna provedení a rozsahu kanalizační přípojky |                 |                                                                                                                                                          |                 |            |           |                         |                           |          |
| 1                                              |                 | Změna provedení a rozsahu kanalizační přípojky                                                                                                           |                 |            |           |                         |                           |          |
| VV2 - B                                        | 831352121       | Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200                                                          | m               | -10,00     | 283,00    | -2 830                  |                           |          |
| VV2 - B                                        | 59710704        | Troubka kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m spojovací systém C Trída 240                                                                                | m               | -10,15     | 1 460,00  | -14 819                 |                           |          |
| VV2 - B                                        | 837351221       | Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200                                                                     | kus             | -1,00      | 283,00    | -283                    |                           |          |
| VV2 - B                                        | 59711743        | odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 200/150 dl 500mm spojovací systém F/F tř.160/-                                                          | kus             | -1,02      | 1 700,00  | -1 726                  |                           |          |
| VV2 - B                                        | 837355121       | Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200                                                                                                        | kus             | -1,00      | 10 200,00 | -10 200                 |                           |          |
| VV2 - B                                        | 894411100       | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců                                                                                                          | kus             | -1,00      | 16 600,00 | -16 600                 |                           |          |
| VV2 - B                                        | 592244030       | revizní šachta , typové prefa skruže, prefa dno, poklop pojízdný                                                                                         | soub            | -1,00      | 23 985,00 | -23 985                 |                           |          |
| VV2 - B                                        | 721173403       | Montáž potrubí z trub PVC KG pevnosti SN výkop sklon do 20 % DN 200                                                                                      | m               | 2,50       | 444,00    | 1 110                   |                           |          |
| VV2 - B                                        | 28611164        | Troubka kanalizační PVC KG DN 160x1000mm SN8                                                                                                             | m               | 2,50       | 270,00    | 675                     |                           |          |
| VV2 - B                                        | 894422100       | Zřízení šachet kanalizačních plastových                                                                                                                  | kus             | 1,00       | 5 900,00  | 5 900                   |                           |          |
| VV2 - B                                        | 894811145       | Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu průtočné dno (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka do 1800 mm | kus             | 1,00       | 8 900,00  | 8 900                   |                           |          |
| VV2 - B                                        | 899623161       | Obetonování potrubí nebo zdíva stak betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu                                                                       | m3              | 0,93       | 4 670,00  | 4 324                   |                           |          |

|         |           |                                                                                                       |     |      |          |                |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------------|
| VV2 - B | 899104112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400. E600 | kus | 1,00 | 4 030,00 | 4 030          |
| VV2 - B | 55241003  | Poklop kanalizační betonový, D400 bez odvětrání                                                       | kus | 1,00 | 5 440,00 | 5 440          |
|         |           | <b>Změna provedení a rozsahu kanalizační přípojky - CELKEM</b>                                        |     |      |          | <b>-40 063</b> |

Popis změny: Ve vyjádření provozovatele kanalizační sítě je uvedeno, že materiál kanalizační přípojky musí být proveden z materiálu PVC KG pevnosti SN8. Po kontaktování zástupce provozovatele kanalizační sítě pak bylo potvrzeno, že kanalizační přípojka je až na hranici pozemku provedena v potrubí KG 160 SN8. V tomto materiálu požaduje pokračovat až do revizní šachty, kterou požaduje provést opět v plastovém provedení a dimenzi DN400. Jelikož je revizní šachta umístěna v příjezdové komunikaci, je tuto šachtu nutné obetonovat a osadit pojezdovým poklopem.